التاريخ 16/2/2025 4:18:00 ص

رقم العرض 7004

عرض سعر مريم العوفي

المكرم **مريم العوفي** **المحترم**

بعد التحية ،،

يسرنا نحن شركة الفا الذهبية للمصاعد بتقديم عرض السعر بالمواصفات التالية شاملاً التوريد والتركيب :-

المواصفات العامة

نوع المصعد	تجاري	نوع البناية	مبنى تجاري
العنوان		السرعة	1.0 م/ث
وضع الماكينة	فوق السطح	عدد الوقفات	4
الحمولة	630	عدد الأشخاص	4
عدد جهات الدخول	2		
نوع الماكينة	Motor / 001		
جهاز تشغيل المصعد	جهاز تشغيل المصعد (control) ALFA PRO MR		
طريقة التشغيل	طريقة التشغيل ALFA PRO MR		
مسميات الوقفات	بدروم ، أرضى ، اول ، ثانى ، ثالث بالتوالى .... باتجاه واحد لكل الادوار .		
التيار الكهربائي	3 فاز 380 فولت / انارة 220 فولت ، 60 ذبذبة بالثانية [± 5 %]		
موقع غرفة الماكينات	داخل البئر		

البئر

مبني من	الاعمدة الخرسانية والبلوك .			
المقاس الداخلي	العرض:	150،0000	الارتفاع:	160،0000

الأبواب الخارجية

طريقة التشغيل	أبواب نصف أوتوماتيك			
مصنوعة من	باب سلامة أوكورديون .			
مقاساتها	العرض:	0،0000	الارتفاع:	0،0000

الدلائل والتعليق

سكك الصاعدة	إيطالي الصنع montefro مصنوعة من الفولاذ شكل حرف T سماكة 9 ملم و مجلوخة لضمان نعومة الحركة .
سكك ثقل الموازنة	إيطالي الصنع montefro مصنوعة من الفولاذ شكل حرف T سماكة 5 ملم و مجلوخة لضمان نعومة الحركة.
الكابل المرن	ايطالى الصنع يعمل علي توصيل الاشارات الكهربائية للكابينه ومحتوياتها
حبال الجر	إيطالى الصنع مصنوعة من الفولاذ المجدول اللين قطر 6 ملم لتعليق الصاعدة وثقل الموازنة.
الاطار الحامل للصاعدة	عبارة عن هيكل معدني من القواطع الفولاذية ومصمم طبقا لمقاسات الصاعدة ووفقا للحمولات الخاصة بها ، ومثبت به المنزلقات الخاصة بمسار السكك الصاعدة (الدلائل)

الصاعدة

النوع	3D C/009
المقاس الداخلي	الطول: 1،2000, العرض:1،5000, الارتفاع:2،0000
مصنوعة من	كابينة ALFA PRO MR
إضاءة الطوارئ والإنارة	نظام اضاءة داخلي 220 فولت يعمل بطريقة أوتوماتيكية عند البدء بتشغيل المصعد.
المحتويات الأخرى	مقبض على الجانب المقابل لباب الصاعدة مصنوع من الاستانلس استيل ، مرآة مركبة (نصفية او طولية) على الجانب الخلفي لباب الكابينه ، مروحة تهوية أعلي الصاعدة اعتاب الابواب من الالمونيوم ، جهاز انتركوم داخل الصاعدة ، علب مزايت تكون أعلى الكابينة تعمل أوتوماتيكيا أثناء الصعود والنزول .

لوحة الطلب الداخلية

COP / 001	ذهبي

لوحة الطلب الخارجية

LOP / 002	
النوع	مصنوعة من الاستانلس ستيل والاكريلك . أ ز ر ار الكترونيه للطلب(micro switch)
في الوقفة الرئيسية	لوحة طلب استدعاء LOP مزودة بمبين ضوئي للادوار,
في الوقفات الأخرى	لوحة طلب استدعاء LOP مزودة بمبين ضوئي للادوار.

أجهزة الطوارئ والأمان

أجهزة الاتصال الكهربائية	جهاز انتركوم يعمل علي البطارية يتم تركيبة داخل الكابينة .
أجهزة الطوارئ	جرس انذار للطوارىء يعمل بواسطة الضغط علية من لوحة التحكم داخل الصاعدة .
أجهزة الانارة	انارة للطوارىء تعمل اتوماتيكياً علي التيار الثابت داخل الصاعدة .
أجهزة الأمان	دائرة أمان تعمل علي منع تحرك الصاعدة عند وجود اى باب مفتوح للابواب الخارجية للمصعد أثناء تلقي اى طلب .
بطارية UPS	بطارية طوارىء تعمل على توصيل الكابينة لاقرب دور عند انقطاع التيار الكهربائي .
ستارة ضوئية	طولية تعمل على إعادة فتح الباب عند وجود عائق لضمان سلامة الاشخاص
جهاز منظم السرعة	(البراشوت) يعمل مع الصاعدة ويتم ايقافها اتوماتيكياً عند حدوث ارتخاء في حبل من حبال الجر أو قطع حبل لاسمح الله أو هبوط الصاعدة بأكثر من السرعة العادية .
مخففات الصدمات buffers	مخدات أرضية تعمل علي امتصاص الصدمات في حالة تهاوى الصاعدة نتيجة تجاوز المصعد السرعة الطبيعة .
جهاز نهاية المشوار Limit swich	يعمل على فصل التيار الكهربائي عند تجاوز الصاعدة للحد الاقصى من المسافه المقررة لها عند الصعود .
كامة تأمين فتح الباب	جهاز كهربائي ميكانيكي يعمل على فتح باب الصاعدة عند وصولها للدور المطلوب وتمنع فتح الباب الداخلي في حالة عدم مطابقته مع الباب الخارجي .
مزايت الصاعدة	يتم تركيب مزايت خاصة تعمل على تزييت المصعد تلقائياً أثناء الصعود والنزول .
مفتاح الباب الخارجي	مفتاح لفتح الباب من الخارج في حالات الطوارىء وأعمال الصيانة .
التوصيلات الكهربائية	جميع التوصيلات يتم توصيلها داخل أنابيب أو قنوات من البلاستيك المقوى لضمان عزلها عن أي مؤثرات خارجية .

التوريد والتركيب

مدة التوريد	30	يوم	مدة التوريد 30 يوم تحتسب من تاريخ استلام الدفعة المقدمة حسب العقد

مدة التركيب	15	يوم	مدة التركيب (60 يوم) تبداء من تاريخ استلام الموقع كما يتعهد الطرف الاول بيدء العمل بالتركيب بالشكل الذي يتناسب مع تجهيز الطرف الثاني للموقع وسداد الدفعات ووضع منسوب البلاط وجميع التحضيرات (كهربائية من تمديدات وخلافه) ولا يحق للطرف الثاني سحب الأعمال من الطرف الأول في حال عدم التزامه بسداد الدفعات المطلوبة فور استحقاقها كما يحق للطرف الأول ايقاف العمل عن التركيب اذا لم يقم الطرف الثاني بسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة ولا تحسب مدة التأخير في الدفع من أصل مدة التسليم ويستحق الطرف الاول مدة اضافية مماثلة نتيجة تأخير الدفعات ، وفي حالة الانتهاء من اعمال تشغيل وتسليم المصعد ولم يتم سداد باقي الدفعات المستحقة علي الطرف الثاني يحق للطرف الأول ايقاف تشغيل المصعد حتى يتم سداد الدفعة المستحقة كما يحق للطرف الأول: عدم إكمال العمل. عدم إكمال جزء من العمل. أخذ ما تم توريده في حال عدم سداد الطرف الثاني قيمتها.

السعر

السعر	64000،0000	ريال سعودي
الضريبة 15%	9600،0000	ريال سعودي
السعر شامل الضريبة	73600،0000	ريال سعودي

الدفعات

		%	

الأعمال الإضافية

مصعد الإتجاهين (متقابلين - متجاورين) نصف أوتوماتيك	
مصعد الإتجاهين (متقابلين - متجاورين) نصف أوتوماتيك	

شروط الدفع	

الأعمال التحضيرية

الوصف	أعمال تحضيرية
الشروط	جميع الاعمال التحضيرية يجب تنفيذها من قبل الطرف الثانى (العميل) قبل بدء أعمال تركيب المصاعد ، وذلك طبقاً لرسوماتنا وتعليماتنا ووفقاً للانظمة والأسس المتبعة :- تجهيز بئر خاص مزود بانارة ثابتة ، مع تأمين وسائل الحماية اللازمة لفتحات ابواب الاعتاب . تأمين حفرة بئر المصعد معزولة عن المياه بعمق 120 سم أوحسب الرسم المعتمد . تجهيز فتحات المداخل لتتلائم مع الابواب الخارجية طبقاً للمقاسات المطلوبة . التشطيب والتقطيب حول الأبواب الخارجية بعد الانتهاء من أعمال التركيب. . توريد وتركيب جميع الكمرات الفاصلة اللازمة لتثبيت كوابيل السكك ، الماكينة ، والابواب ، وذلك عند اللزوم . تأمين غرفة ماكينات تكون أعلي البئر مباشرة ومجهزة بباب وشباك . تحديد المنسوب النهائي لارضية الادوار قبل بدء التركيب و تأمين ممر لأدخال السكك داخل بئر المصعد . تأمين كافة التوصيلات اللازمة خارج بئر المصعد ، وحتى غرفة الماكينات.. تأمين مخزن ملائم ومقفل لحفظ مهمات المصعد والمعدات اثناء التركيب ، وذلك دون مقابل . قبل مباشرتنا بأعمال التركيب ، يلتزم العميل بتأمين التيار الكهربائي الكافي واللازم (3 فاز + ارضي + معادل) لكل مصعد على حدى مع القواطع الكهربائية المطلوبة بالاضافة إلى تامين التيار (1 فاز) المطلوب لاعمال التركيب مقاسات أو أماكن مأخذ التيار والاسلاك حسب متطلباتنا .

	.	

الضمان والصيانة

الضمان	**الماكينة**	**3**	**سنة**	الأجزاء الأخرى(بالشهور)	12	**شهر**	2- الضمان: لمدة (عشر) سنوات على الماكينة ضد عيوب التصنيع والكنترول خمس سنوات ، كما تلتزم الشركة باصلاح أو استبدال القطع التي يظهر فيها عيب بالتصنيع لباقي أجزاء المصعد وذلك خلال (عامين) من تاريخ الاستلام أو من تاريخ الانتهاء من أعمال التركيب أيهما أقرب شرط استمرار الصيانة مع الشركة

المواصفات العامة

نوع المصعد	تجاري	نوع البناية	مبنى تجاري
العنوان		السرعة	1.0 م/ث
وضع الماكينة	فوق السطح	عدد الوقفات	4
الحمولة	450	عدد الأشخاص	4
عدد جهات الدخول	1		
نوع الماكينة	Motor / 001		
جهاز تشغيل المصعد	جهاز تشغيل المصعد (ALFA PRO MR (control		
طريقة التشغيل	طريقة التشغيل ALFA PRO MR		
مسميات الوقفات	بدروم ، أرضى ، اول ، ثانى ، ثالث بالتوالى .... باتجاه واحد لكل الادوار .		
التيار الكهربائي	3 فاز 380 فولت / انارة 220 فولت ، 60 ذبذبة بالثانية [± 5 %]		
موقع غرفة الماكينات	داخل البئر		

البئر

مبني من	الاعمدة الخرسانية والبلوك .			
المقاس الداخلي	العرض:	150،0000	الارتفاع:	160،0000

الأبواب الخارجية

طريقة التشغيل	أبواب نصف أوتوماتيك			
مصنوعة من	باب سلامة أوكورديون .			
مقاساتها	العرض:	0،0000	الارتفاع:	0،0000

الدلائل والتعليق

سكك الصاعدة	إيطالي الصنع montefro مصنوعة من الفولاذ شكل حرف T سماكة 9 ملم و مجلوخة لضمان نعومة الحركة .
سكك ثقل الموازنة	إيطالي الصنع montefro مصنوعة من الفولاذ شكل حرف T سماكة 5 ملم و مجلوخة لضمان نعومة الحركة.
الكابل المرن	ايطالى الصنع يعمل علي توصيل الاشارات الكهربائية للكابينه ومحتوياتها
حبال الجر	إيطالى الصنع مصنوعة من الفولاذ المجدول اللين قطر 6 ملم لتعليق الصاعدة وثقل الموازنة.
الاطار الحامل للصاعدة	عبارة عن هيكل معدني من القواطع الفولاذية ومصمم طبقا لمقاسات الصاعدة ووفقا للحمولات الخاصة بها ، ومثبت به المنزلقات الخاصة بمسار السكك الصاعدة (الدلائل)

الصاعدة

النوع	3D C/009
المقاس الداخلي	الطول: 1،2000, العرض:1،5000, الارتفاع:2،0000
مصنوعة من	كابينة ALFA PRO MR
إضاءة الطوارئ والإنارة	نظام اضاءة داخلي 220 فولت يعمل بطريقة أوتوماتيكية عند البدء بتشغيل المصعد.
المحتويات الأخرى	مقبض على الجانب المقابل لباب الصاعدة مصنوع من الاستانلس استيل ، مرآة مركبة (نصفية او طولية) على الجانب الخلفي لباب الكابينه ، مروحة تهوية أعلي الصاعدة اعتاب الابواب من الالمونيوم ، جهاز انتركوم داخل الصاعدة ، علب مزايت تكون أعلى الكابينة تعمل أوتوماتيكيا أثناء الصعود والنزول .

لوحة الطلب الداخلية

COP / 001	ذهبي

لوحة الطلب الخارجية

LOP / 002	
النوع	مصنوعة من الاستانلس ستيل والاكريلك . أ زرار الكترونيه للطلب(micro switch)
في الوقفة الرئيسية	لوحة طلب استدعاء LOP مزودة بمبين ضوئي للادوار,
في الوقفات الأخرى	لوحة طلب استدعاء LOP مزودة بمبين ضوئي للادوار.

أجهزة الطوارئ والأمان

أجهزة الاتصال الكهربائية	جهاز انتركوم يعمل علي البطارية يتم تركيبة داخل الكابينة .
أجهزة الطوارئ	جرس انذار للطوارىء يعمل بواسطة الضغط علية من لوحة التحكم داخل الصاعدة .
أجهزة الانارة	انارة للطوارىء تعمل اتوماتيكياً علي التيار الثابت داخل الصاعدة .
أجهزة الأمان	دائرة أمان تعمل علي منع تحرك الصاعدة عند وجود اى باب مفتوح للابواب الخارجية للمصعد أثناء تلقي اى طلب .
بطارية UPS	بطارية طوارىء تعمل على توصيل الكابينة لاقرب دور عند انقطاع التيار الكهربائي .
ستارة ضوئية	طولية تعمل على إعادة فتح الباب عند وجود عائق لضمان سلامة الاشخاص
جهاز منظم السرعة	(البراشوت) يعمل مع الصاعدة ويتم ايقافها اتوماتيكياً عند حدوث ارتخاء في حبل من حبال الجر أو قطع حبل لاسمح الله أو هبوط الصاعدة بأكثر من السرعة العادية .
مخففات الصدمات buffers	مخدات أرضية تعمل علي امتصاص الصدمات في حالة تهاوى الصاعدة نتيجة تجاوز المصعد السرعة الطبيعة .
جهاز نهاية المشوار Limit swich	يعمل على فصل التيار الكهربائي عند تجاوز الصاعدة للحد الاقصى من المسافه المقررة لها عند الصعود .
كامة تأمين فتح الباب	جهاز كهربائي ميكانيكي يعمل على فتح باب الصاعدة عند وصولها للدور المطلوب وتمنع فتح الباب الداخلي في حالة عدم مطابقته مع الباب الخارجي .
مزايت الصاعدة	يتم تركيب مزايت خاصة تعمل على تزييت المصعد تلقائياً أثناء الصعود والنزول .
مفتاح الباب الخارجي	مفتاح لفتح الباب من الخارج في حالات الطوارىء وأعمال الصيانة .
التوصيلات الكهربائية	جميع التوصيلات يتم توصيلها داخل أنابيب أو قنوات من البلاستيك المقوى لضمان عزلها عن أي مؤثرات خارجية .

التوريد والتركيب

مدة التوريد	30	يوم	مدة التوريد 30 يوم تحتسب من تاريخ استلام الدفعة المقدمة حسب العقد
مدة التركيب	15	يوم	مدة التركيب (60 يوم) تبداء من تاريخ استلام الموقع كما يتعهد الطرف الاول ببدء العمل بالتركيب بالشكل الذي يتناسب مع تجهيز الطرف الثاني للموقع وسداد الدفعات ووضع منسوب البلاط وجميع التحضيرات (كهربائية من تمديدات وخلافه) ولا يحق للطرف الثاني سحب الأعمال من الطرف الأول في حال عدم التزامه بسداد الدفعات المطلوبة فور استحقاقها كما يحق للطرف الأول ايقاف العمل عن التركيب اذا لم يقم الطرف الثاني بسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة ولا تحسب مدة التأخير في الدفع من أصل مدة التسليم ويستحق الطرف الاول مدة اضافية مماثلة نتيجة تأخير الدفعات ، وفي حالة الانتهاء من اعمال تشغيل وتسليم المصعد ولم يتم سداد باقي الدفعات المستحقة علي الطرف الثاني يحق للطرف الأول ايقاف تشغيل المصعد حتى يتم سداد الدفعة المستحقة كما يحق للطرف الأول: عدم إكمال العمل. عدم إكمال جزء من العمل. أخذ ما تم توريده في حال عدم سداد الطرف الثاني قيمتها.

السعر

السعر	64000،0000	ريال سعودي
الضريبة 15%	9600،0000	ريال سعودي
السعر شامل الضريبة	73600،0000	ريال سعودي

الدفعات

		%	

الأعمال الإضافية

إضافة بطارية وصول لأقرب دور للمصعد (USB)	
بطارية وصول لأقرب دور للمصعد (UBS)	

شروط الدفع	

الأعمال التحضيرية

الوصف	أعمال تحضيرية	
الشروط	جميع الاعمال التحضيرية يجب تنفيذها من قبل الطرف الثانى (العميل) قبل بدء أعمال تركيب المصاعد ، وذلك طبقاً لرسوماتنا وتعليماتنا ووفقاً للانظمة والأسس المتبعة :- تجهيز بئر خاص مزود بانارة ثابتة ، مع تأمين وسائل الحماية اللازمة لفتحات ابواب الاعتاب . تأمين حفرة بئر المصعد معزولة عن المياه بعمق 120 سم أوحسب الرسم المعتمد . تجهيز فتحات المداخل لتتلائم مع الابواب الخارجية طبقاً للمقاسات المطلوبة . التشطيب والتقطيب حول الأبواب الخارجية بعد الانتهاء من أعمال التركيب. . توريد وتركيب جميع الكمرات الفاصلة اللازمة لتثبيت كوابيل السكك ، الماكينة ، والابواب ، وذلك عند اللزوم . تأمين غرفة ماكينات تكون أعلي البئر مباشرة ومجهزة بباب وشباك . تحديد المنسوب النهائي لارضية الادوار قبل بدء التركيب و تأمين ممر لأدخال السكك داخل بئر المصعد . تأمين كافة التوصيلات اللازمة خارج بئر المصعد ، وحتى غرفة الماكينات.. تأمين مخزن ملائم ومقفل لحفظ مهمات المصعد والمعدات اثناء التركيب ، وذلك دون مقابل . قبل مباشرتنا بأعمال التركيب ، يلتزم العميل بتأمين التيار الكهربائي الكافي واللازم (3 فاز + ارضي + معادل) لكل مصعد على حدى مع القواطع الكهربائية المطلوبة بالاضافة إلى تامين التيار (1 فاز) المطلوب لاعمال التركيب مقاسات أو أماكن مأخذ التيار والاسلاك حسب متطلباتنا .	
	.	

الضمان والصيانة

الضمان	**الماكينة**	**3**	**سنة**	الأجزاء الأخرى(بالشهور)	12	**شهر**	2- الضمان: لمدة (عـــشــر) سنوات على الماكينة ضد عيوب التصنيع والكنتــرول خمس سنوات ، كما تلتزم الشركة باصلاح أو استبدال القطع التي يظهر فيها عيب بالتصنيع لباقي أجزاء المصعد وذلك خلال (عامين) من تاريخ الاستلام أو من تاريخ الانتهاء من أعمال التركيب أيهما أقرب شرط استمرار الصيانة مع الشركة
الصيانة المجانية		**730**	**شهر**	بند الصيانة			

المواصفات العامة

نوع المصعد	سكني	نوع البناية	مبني سكني
العنوان		السرعة	1.0 م/ث
وضع الماكينة	فوق السطح	عدد الوقفات	4
الحمولة	360	عدد الأشخاص	6
عدد جهات الدخول	1		
نوع الماكينة	Motor / 001		
جهاز تشغيل المصعد	جهاز تشغيل المصعد (ALFA PRO MR (control		
طريقة التشغيل	طريقة التشغيل ALFA PRO MR		
مسميات الوقفات	بدروم ، أرضى ، اول ، ثانى ، ثالث بالتوالى .... باتجاه واحد لكل الادوار .		
التيار الكهربائي	3 فاز 380 فولت / انارة 220 فولت ، 60 ذبذبة بالثانية [± 5 %]		
موقع غرفة الماكينات	داخل البئر		

البئر

مبني من	الاعمدة الخرسانية والبلوك .			
المقاس الداخلي	العرض:	150،0000	الارتفاع:	120،0000

الأبواب الخارجية

طريقة التشغيل	أبواب نصف أوتوماتيك			
مصنوعة من	باب سلامة أوكورديون .			
مقاساتها	العرض:	0،0000	الارتفاع:	0،0000

الدلائل والتعليق

سكك الصاعدة	إيطالي الصنع montefro مصنوعة من الفولاذ شكل حرف T سماكة 9 ملم و مجلوخة لضمان نعومة الحركة .
سكك ثقل الموازنة	إيطالي الصنع montefro مصنوعة من الفولاذ شكل حرف T سماكة 5 ملم و مجلوخة لضمان نعومة الحركة.
الكابل المرن	ايطالى الصنع يعمل علي توصيل الاشارات الكهربائية للكابينه ومحتوياتها
حبال الجر	إيطالى الصنع مصنوعة من الفولاذ المجدول اللين قطر 6 ملم لتعليق الصاعدة وثقل الموازنة.
الاطار الحامل للصاعدة	عبارة عن هيكل معدني من القواطع الفولاذية ومصمم طبقا لمقاسات الصاعدة ووفقا للحمولات الخاصة بها ، ومثبت به المنزلقات الخاصة بمسار السكك الصاعدة (الدلائل)

الصاعدة

النوع	3D C/009
المقاس الداخلي	الطول: 1،2000, العرض:1،5000, الارتفاع:2،0000
مصنوعة من	كابينة ALFA PRO MR
إضاءة الطوارئ والإنارة	نظام اضاءة داخلي 220 فولت يعمل بطريقة أوتوماتيكية عند البدء بتشغيل المصعد.
المحتويات الأخرى	مقبض على الجانب المقابل لباب الصاعدة مصنوع من الاستانلس استيل ، مرآة مركبة (نصفية او طولية) على الجانب الخلفي لباب الكابينه ، مروحة تهوية أعلي الصاعدة اعتاب الابواب من الالمونيوم ، جهاز انتركوم داخل الصاعدة ، علب مزايت تكون أعلى الكابينة تعمل أوتوماتيكيا أثناء الصعود والنزول .

لوحة الطلب الداخلية

COP / 001	ذهبي

لوحة الطلب الخارجية

LOP / 002	
النوع	مصنوعة من الاستانلس ستيل والاكريلك . أزرار الكترونيه للطلب(micro switch)
في الوقفة الرئيسية	لوحة طلب استدعاء LOP مزودة بمبين ضوئي للادوار,
في الوقفات الأخرى	لوحة طلب استدعاء LOP مزودة بمبين ضوئي للادوار.

أجهزة الطوارئ والأمان

أجهزة الاتصال الكهربائية	جهاز انتركوم يعمل علي البطارية يتم تركيبة داخل الكابينة .
أجهزة الطوارئ	جرس انذار للطوارىء يعمل بواسطة الضغط علية من لوحة التحكم داخل الصاعدة .
أجهزة الانارة	انارة للطوارىء تعمل اتوماتيكياً علي التيار الثابت داخل الصاعدة .
أجهزة الأمان	دائرة أمان تعمل علي منع تحرك الصاعدة عند وجود اى باب مفتوح للابواب الخارجية للمصعد أثناء تلقي اى طلب .
بطارية UPS	بطارية طوارىء تعمل على توصيل الكابينة لاقرب دور عند انقطاع التيار الكهربائي .
ستارة ضوئية	طولية تعمل على إعادة فتح الباب عند وجود عائق لضمان سلامة الاشخاص
جهاز منظم السرعة	(البراشوت) يعمل مع الصاعدة ويتم ايقافها اتوماتيكياً عند حدوث ارتخاء في حبل من حبال الجر أو قطع حبل لاسمح الله أو هبوط الصاعدة بأكثر من السرعة العادية .

مخففات الصدمات buffers	مخدات أرضية تعمل علي امتصاص الصدمات في حالة تهاوى الصاعدة نتيجة تجاوز المصعد السرعة الطبيعة .
جهاز نهاية المشوار Limit swich	يعمل على فصل التيار الكهربائي عند تجاوز الصاعدة للحد الاقصى من المسافه المقررة لها عند الصعود .
كامة تأمين فتح الباب	جهاز كهربائي ميكانيكي يعمل على فتح باب الصاعدة عند وصولها للدور المطلوب وتمنع فتح الباب الداخلي في حالة عدم مطابقته مع الباب الخارجي .
مزايت الصاعدة	يتم تركيب مزايت خاصة تعمل على تزييت المصعد تلقائياً أثناء الصعود والنزول .
مفتاح الباب الخارجي	مفتاح لفتح الباب من الخارج في حالات الطوارىء وأعمال الصيانة .
التوصيلات الكهربائية	جميع التوصيلات يتم توصيلها داخل أنابيب أو قنوات من البلاستيك المقوى لضمان عزلها عن أي مؤثرات خارجية .

التوريد والتركيب

مدة التوريد	30	يوم	مدة التوريد 30 يوم تحتسب من تاريخ استلام الدفعة المقدمة حسب العقد
مدة التركيب	15	يوم	مدة التركيب (60 يوم) تبداء من تاريخ استلام الموقع كما يتعهد الطرف الاول ببدء العمل بالتركيب بالشكل الذي يتناسب مع تجهيز الطرف الثاني للموقع وسداد الدفعات ووضع منسوب البلاط وجميع التحضيرات (كهربائية من تمديدات وخلافه) ولا يحق للطرف الثاني سحب الأعمال من الطرف الأول في حال عدم التزامه بسداد الدفعات المطلوبة فور استحقاقها كما يحق للطرف الأول ايقاف العمل عن التركيب اذا لم يقم الطرف الثاني بسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة ولا تحسب مدة التأخير في الدفع من أصل مدة التسليم ويستحق الطرف الاول مدة اضافية مماثلة نتيجة تأخير الدفعات ، وفي حالة الانتهاء من اعمال تشغيل وتسليم المصعد ولم يتم سداد باقي الدفعات المستحقة علي الطرف الثاني يحق للطرف الأول ايقاف تشغيل المصعد حتى يتم سداد الدفعة المستحقة كما يحق للطرف الأول: عدم إكمال العمل. عدم إكمال جزء من العمل. أخذ ما تم توريده في حال عدم سداد الطرف الثاني قيمتها.

السعر

السعر	38500،0000	ريال سعودي
الضريبة 15%	5775،0000	ريال سعودي
السعر شامل الضريبة	44275،0000	ريال سعودي

الدفعات

		%	

الأعمال الإضافية

إضافة جهاز باسورد	
إضافة جهاز باسورد	

شروط الدفع	

الأعمال التحضيرية

الوصف	أعمال تحضيرية

<table>
<tr><td colspan="2">الشروط</td><td>جميع الاعمال التحضيرية يجب تنفيذها من قبل الطرف الثانى (العميل) قبل بدء أعمال تركيب المصاعد ، وذلك طبقاً لرسوماتنا وتعليماتنا ووفقاً للانظمة والأسس المتبعة :-

تجهيز بئر خاص مزود بانارة ثابتة ، مع تأمين وسائل الحماية اللازمة لفتحات ابواب الاعتاب .
تأمين حفرة بئر المصعد معزولة عن المياه بعمق 120 سم أوحسب الرسم المعتمد .
تجهيز فتحات المداخل لتتلائم مع الابواب الخارجية طبقاً للمقاسات المطلوبة .
التشطيب والتقطيب حول الأبواب الخارجية بعد الانتهاء من أعمال التركيب. .
توريد وتركيب جميع الكمرات الفاصلة اللازمة لتثبيت كوابيل السكك ، الماكينة ، والابواب ، وذلك عند اللزوم .
تأمين غرفة ماكينات تكون أعلي البئر مباشرة ومجهزة بباب وشباك .
تحديد المنسوب النهائي لارضية الادوار قبل بدء التركيب و تأمين ممر لأدخال السكك داخل بئر المصعد .
تأمين كافة التوصيلات اللازمة خارج بئر المصعد ، وحتى غرفة الماكينات..
تأمين مخزن ملائم ومقفل لحفظ مهمات المصعد والمعدات اثناء التركيب ، وذلك دون مقابل .
قبل مباشرتنا بأعمال التركيب ، يلتزم العميل بتأمين التيار الكهربائي الكافي واللازم (3 فاز + ارضي + معادل) لكل مصعد على حدى مع القواطع الكهربائية المطلوبة بالاضافة إلى تامين التيار (1 فاز) المطلوب لاعمال التركيب مقاسات أو أماكن مأخذ التيار والاسلاك حسب متطلباتنا .</td></tr>
<tr><td></td><td>.</td><td></td></tr>
</table>

الضمان والصيانة

الضمان	**الماكينة**	**3**	**سنة**	الأجزاء الأخرى(بالشهور)	12	**شهر**	2- الضمان: لمدة (عــشــر) سنوات على الماكينة ضد عيوب التصنيع والكنتــرول خمس سنوات ، كما تلتزم الشركة باصلاح أو استبدال القطع التي يظهر فيها عيب بالتصنيع لباقي أجزاء المصعد وذلك خلال (عامين) من تاريخ الاستلام أو من تاريخ الانتهاء من أعمال التركيب أيهما أقرب شرط استمرار الصيانة مع الشركة
الصيانة المجانية		**730**	**شهر**	بند الصيانة			

نأمل أن ينال عرضنا رضاكم واستحسانكم

إدارة العقود والمبيعات