

عرض سعر توريد وتركيب مصعد

المحترم

المكرم مصعب الحربي

بعد التحية ،،

<p>Alf Pro</p>

المواصفات العامة			
نوع المصعد	سكني	نوع البناية	مبني سكني
العنوان		السرعة	
وضع الماكينة	فوق السطح	عدد الوقفات	0
الحمولة	0	عدد الأشخاص	0
عدد جهات الدخول	0		
نوع الماكينة	Alberto Sassi Gearless G-300 TCماكينة		
جهاز تشغيل المصعد	جهاز تشغيل يدوي		
طريقة التشغيل	تشغيل يدوي		
مسميات الوقفات	ثلاث وقفات		
التيار الكهربائي	تيار 380		
موقع غرفة الماكينات	داخل البئر		
البئر			
مبني من	أعمدة خرسانية وبلك		
المقاس الداخلي	العرض:	0,0000	الارتفاع: 0.0000
الأبواب الخارجية			
طريقة التشغيل	أبواب فتح مركزي تلقائي الفتح		
مصنوعة من			
مقاساتها	العرض:	0,0000	الارتفاع: 0.0000
الدلائل والتعليق			
Copper	Various designs & colors options, many patterns & shapes according to your taste and choice		
White Silver	Various designs & colors options, many patterns & shapes according to your taste and choice		
الصاعدة			
النوع	كبينة		

المقاس الداخلي	
مصنوعة من	صناعة تركي
إضاءة الطوارئ والإثارة	انارة كهربائية
P001 رخام كابينة	
Cooper 501036 مقبض كيبنة	Cooper 501036
HANDLE >	

لوحة الطلب الداخلية	
لوحة داخلية الفا 20	

لوحة الطلب الخارجية	
White Silver	Various designs & colors options, many patterns & shapes according to your taste and choice
النوع	لوحة خارجية
في الوقفة الرئيسية	الوقفة الرئيسية
في الوقفات الأخرى	اخرى

أجهزة الطوارئ والأمان	
Italian VGA Cart	Italian VGA Cart
NLC Italian Device	NLC Italian Device
SMS Italian Device	SMS Italian Device
Turkey Sky Cart	Turkey Sky Cart

التوريد والتركيب	
مدة التوريد	30 يوم
مدة التركيب	15 يوم
<p>مدة التوريد 30 يوم تحتسب من تاريخ استلام الدفعة المقدمة حسب العقد</p> <p>مدة التركيب 15 يوم</p> <p>الطرف الأول: يبدأ العمل بالتركيب بالشكل الذي يتناسب مع تجهيز الطرف الثاني للموقع وسداد الدفعات ووضع منسوب البلاط وجميع التحضيرات (كهربائية من تمديدات وخلافه) ولا يحق للطرف الثاني سحب الأعمال من الطرف الأول; في حال عدم التزامه بسداد الدفعات المطلوبة فور استحقاقها كما يحق للطرف الأول إيقاف العمل عن التركيب اذا لم يتم الطرف الثاني بسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة ولا تحسب مدة التأخير في الدفع من أصل مدة التسليم ويستحق الطرف الأول مدة اضافية مماثلة نتيجة تأخير الدفعات ، وفي حالة الانتهاء من اعمال تشغيل وتسليم المصعد ولم يتم سداد باقي الدفعات المستحقة علي الطرف الثاني يحق للطرف الأول إيقاف تشغيل المصعد حتى يتم سداد الدفعة المستحقة; كما يحق للطرف الأول:</p> <ul style="list-style-type: none"> عدم إكمال العمل. عدم إكمال جزء من العمل. أخذ ما تم توريده في حال عدم سداد الطرف الثاني قيمتها. 	

السعر	
السعر	60000.0000 ريال سعودي
الضريبة 15%	0,1500 ريال سعودي
السعر شامل الضريبة	69000.0000 ريال سعودي

الدفعات	
%	

	الأعمال الإضافية
	انشاء بئر اضافي
	انشاء بئر على حسب المواصفات الفنية
	شروط الدفع

	الأعمال التحضيرية
	الوصف
	<p>أعمال تحضيرية</p> <p>بدء أعمال تركيب المصاعد ، وذلك طبقاً لرسوماتنا وتعليماتنا ووفقاً للأنظمة والأسس المتبعة :-</p> <p>تجهيز بئر خاص مزود بانارة ثابتة ، مع تأمين وسائل الحماية اللازمة لفتحات ابواب الاعتاب</p> <p>تأمين حفرة بئر المصعد معزولة عن المياه بعمق 120 سم أو حسب الرسم المعتمد .</p> <p>تجهيز فتحات المداخل لتتلائم مع الابواب الخارجية طبقاً للمقاسات المطلوبة .</p> <p>التشطيب والتقطيب حول الأبواب الخارجية بعد الانتهاء من أعمال التركيب</p> <p>توريد وتركيب جميع الكمرات الفاصلة اللازمة لتثبيت كوابيل السكك ، الماكينة ، والابواب ، وذلك عند اللزوم</p> <p>تأمين غرفة ماكينات تكون أعلى البئر مباشرة ومجهزة بباب وشباك .</p> <p>تحديد المنسوب النهائي لارضية الادوار قبل بدء التركيب و تأمين ممر لأدخال السكك داخل بئر المصعد .</p> <p>تأمين كافة التوصيلات اللازمة خارج بئر المصعد ، وحتى غرفة الماكينات.</p> <p>تأمين مخزن ملائم ومقل لحفظ مهمات المصعد والمعدات اثناء التركيب ، وذلك دون مقابل /</p> <p>تأمين مباشرتنا بأعمال التركيب ، يلتزم العميل بتأمين التيار الكهربائي الكافي واللازم (3 فاز + ارضي + معادل) لكل مصعد على حدى مع القواطع الكهربائية المطلوبة</p> <p>بالاضافة إلى تأمين التيار (1 فاز) المطلوب لأعمال التركيب مقاسات أو أماكن مأخذ التيار والاسلاك حسب متطلباتنا</p>
	الشروط
	1 . العمل التحضيري الأول لعقد محمد الحربي

	الضمان والصيانة										
	<p>2- سنوات على الماكينة ضد عيوب التصنيع والكنترول خمس سنوات ، كما تلتزم الشركة باصلاح أو استبدال القطع التي يظهر فيها عيب بالتصنيع لباقي أجزاء المصعد وذلك خلال تاريخ الانتهاء من أعمال التركيب أيهما أقرب شرط استمرار الصيانة مع الشركة</p>										
	<table border="1"> <tr> <td>الضمان</td> <td>الماكينة</td> <td>3 سنة</td> <td>الأجزاء الأخرى (بالشهور)</td> <td>12 شهر</td> </tr> <tr> <td>الصيانة المجانية</td> <td></td> <td>16 شهر</td> <td>بند الصيانة</td> <td></td> </tr> </table>	الضمان	الماكينة	3 سنة	الأجزاء الأخرى (بالشهور)	12 شهر	الصيانة المجانية		16 شهر	بند الصيانة	
الضمان	الماكينة	3 سنة	الأجزاء الأخرى (بالشهور)	12 شهر							
الصيانة المجانية		16 شهر	بند الصيانة								

نأمل أن ينال عرضنا رضاكم واستحسانكم

إدارة العقود والمبيعات